

Підпис: _____
29.06.2019 року.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ
Дизайн інтер'єру житлового будинку за адресою: Київська область,
м. Бровари

| № п/п | Перелік основної інформації та вимог | Зміст основної інформації та вимог |
|-------|--|--|
| 1 | Назва та місце розташування об'єкту. | Дизайн інтер'єру житлового будинку за адресою: Київська область, м. Бровари |
| 2 | Підстава для проектування. | Договір підряду на виконання проектних робіт № 2906-РД від 29.06.2019р. |
| 3 | Клас наслідків. | СС1. |
| 4 | Дані про Замовника. | |
| 5 | Дані про проектувальника. | ТОВ «Альфа-Проект+» м. Київ, вул. Кирилівська, буд.82. Тел.: +380 (44) 221-55-72. |
| 6 | Дані про підрядника. | Немає. |
| 7 | Стадії проектування. | Дизайн інтер'єру – стадія «Ескізний проект» (ЕП). Дизайн інтер'єру – стадія «Робоча документація» (РД). |
| 8 | Вихідні дані про особливі умови . | Визначаються на підставі обмірів приміщень. |
| 9 | Основні техніко-економічні характеристики об'єкту (загальна площа приміщень). | Площа приміщень: - Житловий будинок: 285 кв.м. |
| 10 | Основні комплекти креслень, які необхідно розробити на стадії «Ескізний проект». | Розробити такі комплекти креслень: - Розділ АР (Архітектурні рішення); - Розділ АР (Розташування обладнання та меблів); - Розділ АР (Розташування вн. блоків кондиц.); - Розділ АР (Розташування освітлення); - Розділ АР (Розташування розеток); - Розділ АР (План покриття підлог). |
| 11 | Візуалізація інтер'єру (3DsMax) | Розробити візуалізацію інтер'єру для всіх житлових приміщень (2 ракурси на приміщення до 3-х коригувань). |
| 12 | Основні комплекти креслень, які необхідно розробити на стадії «Робоча документація». | Розробити такі комплекти креслень: - Розділ АР (Архітектурні рішення, демонтаж, монтаж); - Розділ АР (Розташування обладнання та меблів); - Розділ АР (Розташування внутрішніх блоків кондиціонерів); - Розділ АР (Розташування та управління освітленням, кількість); - Розділ АР (Розташування розеток, кількість); - Розділ АР (План покриття підлог, план плінтусів, кількість); - Розділ АР (План стелі, карнизів, багетів, кількість); - Розділ АР (Вузли та деталі стелі, елементи декору стелі); - Розділ АР (Вузли та деталі стін, елементи декору на стінах); - Розділ АР (Розгортки стін із розташуванням елементів на стінах); - Розділ АР (Креслення меблів, гардеробних, кухні, ніш, дзеркал). |
| 14 | Внутрішнє опорядження. | Житловий будинок: Стіни: - гіпсокартон з подальшим фарбуванням; - декоративні елементи з імітацією деревини; - гіпсові панелі із бетону та гіпсу; |

від Підрядника _____ *Д.В. Полатайко*

від Замовника _____

| | | |
|-----------|-----------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> – стабілізований мох в нішах з декором; – передбачити LED підсвітку ніш та декоративних елементів стін та стелі; <p>Підлога: вінілова зносостійка плитка для підлог; Стеля: проста гіпсокартонна, однорівнева з елементами деревини або декоративними панелями.</p> |
| 15 | Інші вимоги та умови. | Проектну документацію надати замовнику в двох примірниках українською мовою . За необхідності погодження проектної документації виконує Замовник самостійно за власний рахунок. |

Замовник:

Підрядник:
Директор ТОВ «Альфа-Проект+»:

Д.В. Полатайко _____ **МП**

від Підрядника _____ *Д.В. Полатайко*

від Замовника _____